

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 102370 Decantor secundar DS3 - 130mp

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	DG06A1 [2]M.C.		7.800
	Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate		
002	TSG02A1 [1]100 MP.		1.300
	CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON		
003	CB04A1 [1]MP.		130.000
	Cofraje pentru placi si grinzi		
004	CZ0302N1 KG		2122.000
	CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M		
005	CK26C1 BUC.		702.000
	DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT		
006	CL21A1 KG		2122.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		
007	CA02A1 [3]M.C.		7.800
	Turnare beton in fundatie		
007	2100917 M.C.		7.862
	BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA		
008	TSA05E1 M.C.		45.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU		
009	ACE08E1 [4]M.C.		30.000
	Umplutura cu balast		
010	CO02B1 [1]MP.		150.000
	TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC		
010	6422406 MP.		152.999

DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

011 TSD01C1 M.C. 15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

012 TSD04C1 M.C. 30.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

013 TRB01C14 [1]TONA 30.000
Transportul pamantului cu roaba

014 TRA01A10 TONA 19.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.