

Antemasuratoare decantor.txt  
A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 100370 Decantor primar DP3 - 130mp

=====  
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA  
crt.

=====  
001 DG06A1    [ 2]M.C.            7.800  
Spargerii si desfaceri beton, ciment pe  
suprafete limitate

002 TSG02A1    [ 1]100 MP.          1.300  
CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON

003 CB04A1    [ 1]MP.              130.000  
Cofraje pentru placi si grinzi

004 CZ0302N1    KG                    2122.000  
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI  
PODESTE LA CONST.OBIS. IN ATELIERE  
CENTRAL.OB 37 D=10-12M

005 CK26C1        BUC.                    702.000  
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE  
SAU PERETI DIN BETON ARMAT

006 CL21A1        KG                    2122.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

007 CA02A1    [ 3]M.C.              7.800  
Turnare beton in fundatie

007 2100917        M.C.                    7.862  
BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA  
UZURA MECANICA SI TERMICA

008 TSA05E1        M.C.                    45.000  
SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. PESTE 1M CU  
TALUZ INCL. IN PAM. CU UMID. NAT. ADINC. 2, 01  
-4M, T. MIJLOCIU

009 ACE08E1    [ 4]M.C.              30.000  
Umplutura cu balast

010 CO02B1    [ 1]MP.                150.000  
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE  
PE NISIP, ROSTURILE UMPLETE CU MASTIC

010 6422406        MP.                    152.999  
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8  
STAS 6657-70

011 TSD01C1        M.C.                    15.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM.  
BULG. TEREN TARE

012 TSD04C1        M.C.                    30.000  
COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLOT.  
EXECUT. PE STRAT. CU UDAREA FIEC. STRAT DE  
20CM GROS. T. NECOEZIV

013 TRB01C14    [ 1]TONA                30.000  
Transportul pamantului cu roaba

014 TRA01A10        TONA                    19.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

102370 pag    2

=====  
A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 102370 Decantor secundar DS3 - 130mp

=====  
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA  
crt.

=====  
001 DG06A1    [ 2]M.C.              7.800

Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate

002	TSG02A1	[ 1]100 MP.	1.300
CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON			
003	CB04A1	[ 1]MP.	130.000
Cofraje pentru placi si grinzi			
004	CZ0302N1	KG	2122.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M			
005	CK26C1	BUC.	702.000
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT			
006	CL21A1	KG	2122.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
007	CA02A1	[ 3]M.C.	7.800
Turnare beton in fundatie			
007	2100917	M.C.	7.862
BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA			
008	TSA05E1	M.C.	45.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU			
009	ACE08E1	[ 4]M.C.	30.000
Umplutura cu balast			
010	CO02B1	[ 1]MP.	150.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC			
010	6422406	MP.	152.999
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70			
011	TSD01C1	M.C.	15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE			
012	TSD04C1	M.C.	30.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			
013	TRB01C14	[ 1]TONA	30.000
Transportul pamantului cu roaba			
014	TRA01A10	TONA	19.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

103370 pag 3

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 103370 Decantor secundar DS4 - 130mp

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	DG06A1	[ 2]M.C.	7.800
Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate			
002	TSG02A1	[ 1]100 MP.	1.300
CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON			
003	CB04A1	[ 1]MP.	130.000
Cofraje pentru placi si grinzi			
004	CZ0302N1	KG	2122.000

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI  
 PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE  
 CENTRAL.OB 37 D=10-12M

005 CK26C1 BUC. 702.000  
 DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE  
 SAU PERETI DIN BETON ARMAT

006 CL21A1 KG 2122.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
 INGLOBATE IN BETON

007 CA02A1 [ 3]M.C. 7.800  
 Turnare beton in fundatie

007 2100917 M.C. 7.862  
 BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA  
 UZURA MECANICA SI TERMICA

008 TSA05E1 M.C. 45.000  
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01  
 -4M,T.MIJLOCIU

009 ACE08E1 [ 4]M.C. 30.000  
 Umplutura cu balast

010 CO02B1 [ 1]MP. 150.000  
 TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE  
 PE NISIP,ROSTURILE UMPLETE CU MASTIC

010 6422406 MP. 152.999  
 DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8  
 STAS 6657-70

011 TSD01C1 M.C. 15.000  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN TARE

012 TSD04C1 M.C. 30.000  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLOT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.NECOZIV

013 TRB01C14 [ 1]TONA 30.000  
 Transportul pamantului cu roaba

014 TRA01A10 TONA 19.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

101370 pag 4

 =====  
 A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 101370 Decantor primar DP4 - 72mp

 =====  
 Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
 crt.

 =====  
 001 DG06A1 [ 2]M.C. 4.500  
 Spargeri si desfaceri beton, ciment pe  
 suprafete limitate

 002 TSG02A1 [ 1]100 MP. 0.720  
 CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON

 003 CB04A1 [ 1]MP. 72.000  
 Cofraje pentru placi si grinzi

 004 CZ0302N1 KG 1175.000  
 CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI  
 PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE  
 CENTRAL.OB 37 D=10-12M

 005 CK26C1 BUC. 389.000  
 DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE  
 SAU PERETI DIN BETON ARMAT

 006 CL21A1 KG 1175.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

## INGLOBATE IN BETON

007	CA02A1	[ 3]M.C.	4.500
Turnare beton in fundatie			
007	2100917	M.C.	4.536
BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA			
008	TSA05E1	M.C.	22.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU			
009	ACE08E1	[ 4]M.C.	17.000
Umplutura cu balast			
010	CO02B1	[ 1]MP.	84.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC			
010	6422406	MP.	84.000
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70			
011	TSD01C1	M.C.	8.400
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE			
012	TSD04C1	M.C.	17.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			
013	TRB01C14	[ 1]TONA	17.000
Transportul pamantului cu roaba			
014	TRA01A10	TONA	11.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

104370 pag 5

=====
  
A N T E M A S U R A T O A R E
  
=====Deviz 104370 Ingrosator de namol 1 - 40.
  
25mp=====
  
Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
  
crt.
  
=====

001	DG06A1	[ 2]M.C.	2.500
Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate			
002	TSG02A1	[ 1]100 MP.	0.403
CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON			
003	CB04A1	[ 1]MP.	40.250
Cofraje pentru placi si grinzi			
004	CZ0302N1	KG	657.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M			
005	CK26C1	BUC.	218.000
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT			
006	CL21A1	KG	657.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
007	CA02A1	[ 3]M.C.	2.500
Turnare beton in fundatie			
007	2100917	M.C.	2.520
BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA			

008 TRA01A10 TONA 6.250  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

105370 pag 6

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 105370 Ingrosator de namol 2 - 40.  
 25mp

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
 crt.

001 DG06A1 [ 2]M.C. 2.500  
 Spargeri si desfaceri beton, ciment pe  
 suprafete limitate

002 TSG02A1 [ 1]100 MP. 0.403  
 CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON

003 CB04A1 [ 1]MP. 40.250  
 Cofraje pentru placi si grinzi

004 CZ0302N1 KG 657.000  
 CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI  
 PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE  
 CENTRAL.OB 37 D=10-12M

005 CK26C1 BUC. 218.000  
 DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE  
 SAU PERETI DIN BETON ARMAT

006 CL21A1 KG 657.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
 INGLOBATE IN BETON

007 CA02A1 [ 3]M.C. 2.500  
 Turnare beton in fundatie

007 2100917 M.C. 2.520  
 BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA  
 UZURA MECANICA SI TERMICA

008 TRA01A10 TONA 6.250  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)