

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	DG06A1 [ 2]M.C.		7.800
Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate			
002	TSG02A1 [ 1]100 MP.		1.300
CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON			
003	CB04A1 [ 1]MP.		130.000
Cofraje pentru placi si grinzi			
004	CZ0302N1 KG		2122.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M			
005	CK26C1 BUC.		702.000
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT			
006	CL21A1 KG		2122.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
007	CA02A1 [ 3]M.C.		7.800
Turnare beton in fundatie			
007	2100917 M.C.		7.862
BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA			
008	TSA05E1 M.C.		45.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU			
009	ACE08E1 [ 4]M.C.		30.000
Umplutura cu balast			
010	CO02B1 [ 1]MP.		150.000
TROUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC			
010	6422406 MP.		152.999
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70			
011	TSD01C1 M.C.		15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE			
012	TSD04C1 M.C.		30.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			
013	TRB01C14 [ 1]TONA		30.000
Transportul pamantului cu roaba			

IP\_13025\_23\_04\_2014\_Antemasuratoare.txt  
014 TRA01A10 TONA 19.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

102370 pag 2

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 102370 Decantor secundar DS3 - 130mp

=====

Nr. simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 DG06A1 [ 2]M.C.		7.800
Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate		
002 TSG02A1 [ 1]100 MP.		1.300
CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON		
003 CB04A1 [ 1]MP.		130.000
Cofraje pentru placi si grinzi		
004 CZ0302N1 KG		2122.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M		
005 CK26C1 BUC.		702.000
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT		
006 CL21A1 KG		2122.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		
007 CA02A1 [ 3]M.C.		7.800
Turnare beton in fundatie		
007 2100917 M.C.		7.862
BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA		
008 TSA05E1 M.C.		45.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU		
009 ACE08E1 [ 4]M.C.		30.000
Umplutura cu balast		
010 CO02B1 [ 1]MP.		150.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC		
010 6422406 MP.		152.999
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70		
011 TSD01C1 M.C.		15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		

IP\_13025\_23\_04\_2014\_Antemasuratoare.txt  
012 TSD04C1 M.C. 30.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

013 TRB01C14 [ 1]TONA 30.000  
Transportul pamantului cu roaba

014 TRA01A10 TONA 19.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

103370 pag 3

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 103370 Decantor secundar DS4 - 130mp

=====

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	DG06A1 [ 2]	M.C.	7.800
	Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate		
002	TSG02A1 [ 1]	100 MP.	1.300
	CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON		
003	CB04A1 [ 1]	MP.	130.000
	Cofraje pentru placi si grinzi		
004	CZ0302N1	KG	2122.000
	CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M		
005	CK26C1	BUC.	702.000
	DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT		
006	CL21A1	KG	2122.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		
007	CA02A1 [ 3]	M.C.	7.800
	Turnare beton in fundatie		
007	2100917	M.C.	7.862
	BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA		
008	TSA05E1	M.C.	45.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU		
009	ACE08E1 [ 4]	M.C.	30.000
	Umplutura cu balast		
010	CO02B1 [ 1]	MP.	150.000
	TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC		
010	6422406	MP.	152.999

IP\_13025\_23\_04\_2014\_Antemasuratoare.txt  
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8  
STAS 6657-70

011 TSD01C1 M.C. 15.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

012 TSD04C1 M.C. 30.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

013 TRB01C14 [ 1]TONA 30.000  
Transportul pamantului cu roaba

014 TRA01A10 TONA 19.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

101370 pag 4

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 101370 Decantor primar DP4 - 72mp

=====

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	DG06A1 [ 2]	M.C.	4.500
Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate			
002	TSG02A1 [ 1]	100 MP.	0.720
CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON			
003	CB04A1 [ 1]	MP.	72.000
Cofraje pentru placi si grinzi			
004	CZ0302N1	KG	1175.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M			
005	CK26C1	BUC.	389.000
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT			
006	CL21A1	KG	1175.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
007	CA02A1 [ 3]	M.C.	4.500
Turnare beton in fundatie			
007	2100917	M.C.	4.536
BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA UZURA MECANICA SI TERMICA			
008	TSA05E1	M.C.	22.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU			

IP\_13025\_23\_04\_2014\_Antemasuratoare.txt

009 ACE08E1 [ 4]M.C. 17.000  
Umplutura cu balast

010 CO02B1 [ 1]MP. 84.000  
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE  
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC

010 6422406 MP. 84.000  
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8  
STAS 6657-70

011 TSD01C1 M.C. 8.400  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

012 TSD04C1 M.C. 17.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

013 TRB01C14 [ 1]TONA 17.000  
Transportul pamantului cu roaba

014 TRA01A10 TONA 11.250  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

104370 pag 5

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 104370 Ingrosator de namol 1 - 40.  
25mp

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	DG06A1 [ 2]M.C.		2.500
	Spargeri si desfaceri beton, ciment pe suprafete limitate		
002	TSG02A1 [ 1]100 MP.		0.403
	CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON		
003	CB04A1 [ 1]MP.		40.250
	Cofraje pentru placi si grinzi		
004	CZ0302N1 KG		657.000
	CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=10-12M		
005	CK26C1 BUC.		218.000
	DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT		
006	CL21A1 KG		657.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		
007	CA02A1 [ 3]M.C.		2.500
	Turnare beton in fundatie		

007 2100917 M.C. 2.520  
 BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA  
 UZURA MECANICA SI TERMICA

008 TRA01A10 TONA 6.250  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

105370 pag 6

 =====  
 A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 105370 Ingrosator de namol 2 - 40.  
 25mp

 =====  
 Nr. simbol articol UM CANTITATEA  
 crt.

 =====  
 001 DG06A1 [ 2]M.C. 2.500  
 Spargeri si desfaceri beton, ciment pe  
 suprafete limitate

002 TSG02A1 [ 1]100 MP. 0.403  
 CURATAREA SPALARE SUPRAFETE DE BETON

003 CB04A1 [ 1]MP. 40.250  
 Cofraje pentru placi si grinzi

004 CZ0302N1 KG 657.000  
 CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI  
 PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE  
 CENTRAL.OB 37 D=10-12M

005 CK26C1 BUC. 218.000  
 DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE  
 SAU PERETI DIN BETON ARMAT

006 CL21A1 KG 657.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
 INGLOBATE IN BETON

007 CA02A1 [ 3]M.C. 2.500  
 Turnare beton in fundatie

007 2100917 M.C. 2.520  
 BETON B350 CU ADAOSURI REZISTENT LA  
 UZURA MECANICA SI TERMICA

008 TRA01A10 TONA 6.250  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)