



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice  
Nr. 18690 din 12.06.2014

## Clarificari 4

Referitor la achizitia directă privind execuție lucrări: „**Reabilitare rețea de apă pe Pod Ferdinand – Piața Unirii**”, în urma solicitărilor operatorilor economici, următoarele clarificări transmise de proiectantul lucrării:

### 1. Intrebare:

#### 1. Deviz 5102-Refacere canal tehnic + trotuare

a) Art.5-PB06B1-Turnare beton simplu B100, in elevatii, culei, aripi etc.=30,20 mc si Art.6- 2100945-Beton de ciment B150 stas 3622=31,10 mc, NU corespund cu Plansa nr.AC03, unde peste dalele prefabricate si trotuare se specifica **5 cm C16/20-sapa armata**.

**Va rugam sa corelati articolele de deviz cu plansele din proiect si sa precizati varianta corecta.**

b) Art.14-DZ31C1-Prepararea mortarului asfaltic la cald = 24,60 to.  
Deoarece in plansa nr.AC03 se observa ca este vorba de Mortar asfaltic BA8, solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare cu articol de **Procurare mortar asfaltic BA8 =24,60 to.**

#### 2. Deviz 5103- Desfacere si refacere sistem rutier

a) Art.10-DZ01C1-Preparare in statii fixe a amestecurilor pentru straturi rutiere stabilizate executate din: balast cu 6% ciment = 26,90 mc.

Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare cu articol de **Procurare balast stabilizat cu 6% ciment = 26,90 mc.**

- b) Art. 14-DZ10A1- Prepararea binderului de margaritar si pietris, executat la cald cu bitum in instalatii tip ANG = 17,60 to  
Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare cu articol de **Procurare binder BAD25=17,60 to.**
- c) Art. 15- DZ15A1-Prepararea mortarului asfaltic, executat la cald, cu bitum, in instalatii tip ANG = 11,00 to.  
Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare cu articol de **Procurare Mortar asfaltic BA16=11,00 to**, material care se regaseste si pe plansa AC05.

### 3. Deviz 5104- Montare retea apa

- a) Art.2-Conducta din fonta ductila Dn 300 mm = 111,00 m.  
**Va rugam sa precizati calitatea fontei ductile ce se doreste, ea fiind de mai multe tipuri: K9, C25, C35..?**

### 4. Deviz 5105- Racord golire camin CV5

- a) Art.14-DZ01C1- Preparare in statii fixe a amestecului ptr. str. stabilizate executate din balast cu 6% ciment = 2,41 mc.  
Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare cu articol de **Procurare balast stabilizat cu 6% ciment = 2,41 mc.**
- b) Art. 18-DZ10A1- Prepararea binderului de margaritar si pietris, executat la cald cu bitum in instalatii tip ANG = 1,62 to.  
Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare cu articol de **Procurare binder BAD25=1,62 to.**
- c) Art. 19- DZ14A1-Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald, cu bitum, in instalatii tip ANG = 1,06 to.  
Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare cu articol de **Procurare Mortar asfaltic BA16=1,06 to**, material care se regaseste si pe plansa AC05.

### 5. Deviz 5107- Camine de vane

- a) Art.14- CZ0105A1 – Preparare beton B150 =0,696 mc.  
**Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare, cu articol de Procurare beton de ciment B150 =0,696 mc.**
- b) Art. 15- CZ0109C1- Preparare beton B400 = 7,78 mc.  
**Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare, cu articol de Procurare beton B400, C25/30=7,78 mc, conform planselor AC05 si AC06.**
- c) Art.22 – 8080114- Membrana bituminoasa termosudabila=54,20 mp.  
**Va rugam precizati grosimea, greutatea/mp, tipul membranei (armata cu poliester, fibra de sticla etc.)**
- d) Art.57-CZ0109C1- Preparare beton B400 = 1,65 mc.  
**Solicitam permisiunea de a inlocui articolul de preparare, cu articol de Procurare beton B400, C25/30=1,65 mc, conform planselor AC05 si AC06.**

## 1. Răspuns:

### 1. Deviz 5102– Refacere canal tehnic+trotuare:

a) Art. 5. PB06B1-Punere în operă beton de ciment = 30,20 mc

Art. 6. 2100969- Procurare beton de ciment C16/20 = 31,10 mc

b) Art. 14 - DA, se poate înlocui cu cod de procurare specific fiecărui program utilizat de ofertant.

### 2. Deviz 5103- Desfacere și refacere sistem rutier

a) Art. 10 - DA, se poate înlocui cu cod de procurare specific fiecărui program utilizat de ofertant.

b) Art. 14 - DA, se poate înlocui cu cod de procurare specific fiecărui program utilizat de ofertant.

c) Art. 15- DA, se poate înlocui cu cod de procurare specific fiecărui program utilizat de ofertant.

**3. Deviz 5104 – Montare rețea apă :** Tuburile de fontă ductilă vor fi conform EN545/ISO2531, Clasa K9, cu sistem de îmbinare TYTON .

### 4.Deviz 5105 – Racord golire cămin CV5 :

a) Art. 14 - DA, se poate înlocui cu cod de procurare specific fiecărui program utilizat de ofertant.

b) Art. 18 - DA, se poate înlocui cu cod de procurare specific fiecărui program utilizat de ofertant.

c) Art. 19 - DA, se poate înlocui cu cod de procurare specific fiecărui program utilizat de ofertant.

### 5. Deviz 5107 – Cămine de vane:

a) Art. 14 - DA, se va prevedea 2100945 – procurare beton de ciment B150 = 0,696 mc.

b) Art. 15 – DA, se va prevedea 2100995 - procurare beton de ciment C25/30 = 7,78 mc.

c) Art. 22 – 8080114 – Membrană bituminoasă termosudabilă, armată cu fibră de sticlă  
4,0 kg/mp = 54,20 mp

d) Art. 57 – DA, se va prevedea 2100995 – procurare beton de ciment C25/30 = 1,65 mc