


Beneficiarul: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
 Obiectivul: Reparatii curente

Formularul F1 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor / obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii teren				
5	3.3	Proiectare si inginerie				
6	4.1	Constructii si instalatii				
7	4.1.1	Ob1.Reparatii,zugraveli,vopsitorii,pardoseli sediu central	0	0	0	0
8	4.1.2	Ob2.Reparatii curente Statie de pompare ,parcul Balcescu	0	0	0	0
9	4.2	Montaj utilitaj tehnologic				
10	4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj				
11	4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport				
12	4.5	Dotari				
13	4.6	Active necorporale				
14	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):						
Taxa pe valoarea adaugata:			0	0	0	0
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			0	0	0	0




Beneficiarul: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
 Obiectivul: Reparatii curente

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	1	Ob1.Reparatii,zugraveli,vopsitoni,pardoseli sediu central		
3	2	Ob2.Reparatii curente Statie de pompare ,parcul Balcescu		
4		TOTAL I		
5	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
6		TOTAL II		
7	III	Procurare		
8	1	Utilaje si echipamente tehnologice		
9	2	Utilaje si echipamente de transport		
10	3	Dotari		
11		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adaugata:				
TOTAL VALOARE:				

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Sofimegazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076



Beneficiarul: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
 Obiectivul: Reparatii curente

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Ob1.Reparatii,zugraveli,vopsitorii,pardoseli sediu central						
Devizul: lucrari de reparatii						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceeași culoare așezate simplu	mp	30,0000		
1.1.1.1		Placa gresie antiderapanta s 100x100x10 C1	mp	30,0000		
1.1.2	CG18A#	Plinte și scafe - din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea și spalarea cu apa, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m	22,0000		
1.1.2.1	2435493	Element rac.gresie neglz.net.brune s 150x100x 8 C1 s5939	m	22,4400		
1.1.3	CG36B+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi rigide (șapa, mozaic, dusumea) prin lipire cu adeziv (aracet), stratul de adeziv fiind dispus pe suprafața suport sub forma de benzi înguste (cca. 3 benzi pe lățimea unui panou).	mp	404,0000		
1.1.4	RCSR05B	Zugraveli tip emulsie în dispersie apoasă (cu praf KNO-3, creta pigment pentru culoare, emulgatori liant C.M.C., agenți fungicizi), pe suprafețe gletuite sau tencuite obișnuit, executate în două straturi mecanizate	mp	1 990,0000		
1.1.5	RCSR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constr. existente: două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură	mp	65,0000		
1.1.6	RCSR10B	Vopsirea în culori de ulei a tâmplăriei de lemn (uși, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior și exterior: în două straturi	mp	649,1000		
1.1.7	RCSM33A	Demontarea placajelor: din faianta, gresie, ceramica	mp	35,0000		
1.1.8	RCSK40C	Desfacerea pardoselilor calde: covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	mp	360,0000		
1.1.9	TRA01A50 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=50 km	tona	3,0000		
1.1.10	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	18,0000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii și indemnizații	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: Ob2.Reparatii curente Statie de pompare ,parcul Balcescu
--

Devizul: lucrari de reparatii						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1.1	RPCJ12A#	Tencuielei interioare/exteroare sclvisite 2cm gros, cu m 100-t, la pereti bet/caram, supraf plane	mp	60,0000		
2.1.2	RCSR05B	Zugraveli tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KNO-3, creta pigment pentru culoare, emulgatori liant C.M.C., agenti fungicizi), pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executate in doua straturi mecanizat	mp	65,0000		
2.1.3	CN03A+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	57,3000		
2.1.4	CF31A01+	Tencuielei din piatra colorata DEKO, pentru socluri, aplicata manual pe suprafete de gips-carton -un strat amorsa (diluata), un strat grund vopsea si un strat tencuiala	mp	12,0000		
2.1.5	RPCXK01A	Strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment m-100 de 3cm. gros. driscuit sau sclvisit	mp	4,0000		
2.1.6	CG01E#	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	12,0000		
2.1.7	IZF67A+	Hidroizolatii pentru acoperisuri terasa necirculabila suport planseu de beton - sistem ARCON lucrare complexitate usoara pe suprafete mici	mp	32,0000		
2.1.7.1	20018656	Membrana bituminoasa ARTEC V 3 Kg/mp, APP, 0° C	mp	36,4800		
2.1.7.2	RizL04-A2	Membrana cu finisaj superior ardezie, tip ARTEC, flexibilitate la rece 0° C	mp	36,8000		
2.1.7.3	LC 54C	Gura de scurgere	buc	0,3200		
2.1.7.4	20000290	Utilaj de ridicat	ora	0,3200		
2.1.8	RpizA14A %	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice	mp	1,5000		
2.1.8.1	6109028	Diluant decapant d.002-12 ntr 1708-80	kg	0,3525		
2.1.9	RCSR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice: doua straturi de vopsea	mp	1,5000		
2.1.10	CMJ8G04A 12	Asimilat.Montarea elementelor prefabricate pentru pereți la hale industriale Montarea panourilor din tablă cutată zn. s = 2—3 mp h mai mic de 12 m	mp	2,0000		
2.1.11	3646076	Tabla cutata tc - corint 3 cu L = 3000 mm; L = 750 mm; gros= 0,75 mm	mp	2,0000		
2.1.12	RPCT10A1	Desfacerea tencuieiilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafete care urmează a se tencui	mp	60,0000		
2.1.13	RPCT14C1	Desfacerea tencuieiilor la fațade executate in praf de piatră cu mortar de ciment	mp	12,0000		
2.1.14	RPCXB07A	Asim. decopertare pana la placa Demolarea betoanelor vechi prin cioplire, spituire	mp	16,0000		
2.1.15	TRA01A50 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	5,0000		
2.1.16	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	5,0000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					

Concedii si indemnizatii	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						
Total General fara TVA						
TVA (24%)						
TOAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Sofimagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

