

**OBIECTIV:** 0000 REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ PE STR. PETRE  
TUTEA, MUN.ORADEA  
**OBIECT:** 400 002 RACORDURI CANAL

**LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI**

**DEVIZUL OFERTA:** 0002

**CATEGORIA DE LUCRĂRI:** Racord canal -77 ml, 15 buc

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. .

SUBC. 1. .

100.000 %

- |       |                |   |     |        |
|-------|----------------|---|-----|--------|
| 1.    | <b>TSA02G1</b> | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE | MC  | 16.200 |
| <hr/> |                |   |     |        |
| 2.    | <b>TSC04C1</b> | SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3                      | SMC | 0.377  |
| <hr/> |                |   |     |        |
| 3.    | <b>ACE08E1</b> | UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST \$                               | MC  | 31.900 |
| <hr/> |                |   |     |        |
| 4.    | <b>ACE08A1</b> | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$                               | MC  | 20.600 |

0	1	2	3	4	5-9
5.	TRA01A02P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM	\$	TO	97.100
6.	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	\$	TO	103.000
7.	ACA11E3	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 160 sporuri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %		M	77.000
8.	1117288	TEAVA PVC CANALIZ. EXT. L=4/6 M MUFA LISA SN8 DN 160X4.7		M	80.900
9.	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV	\$	BUC	15.000
10.	6420771	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3		BUC	-15.150
11.	4203765	CAPAC CU RAMA FONTA PT. CAM. VIZ. TIP 4A CAROS. S 2308		BUC	-15.000
12.	8500006	CAPAC CAMIN COMPOZIT		BUC	15.000
13.	6420771	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3		BUC	15.000

0	1	2	3	4	5-9
14.	ACD06A1	ASIMILAT-CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 ..... DN=315 L=2 LA CANALE CU DN160 sporuri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %	BUC	15.000	
15.	6420769	PLACA BETON ARMAT B250 PENTRU CAMINE S.2448-73 P3.3.2	BUC	15.000	
16.	8000484	CAMIN RACORD DIN PVC DN315/160 INCL. CLAPETA ANTIRETUR	BUC	15.000	
17.	8503084	PIESA DE RACORD SA DN 250/160 MM	BUC	15.000	
18.	1184566	COT PVC 45 GRD,D.160 mm	BUC	30.000	
19.	ACE17A1	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. \$	BUC	15.000	
20.	ACE07E1	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 150 \$	SMT	0.770	
21.	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	77.000	
22.	W2H02C1	IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN FOARTE TAREPENTRU SONDAJ FARA SAPATURA	SMT	0.770	

0	1	2	3	4	5-9	
23.	ACE06A1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	\$	M	7.700	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	15.80 %
Somaj	0.50 %
Sanatate	5.20 %
Accidente	0.28 %
Fond garantare	0.25 %
Concedii si indemnizatii	0.85 %
	0.00 %

---

**TOTAL CHELTUIELI DIRECTE**

Cheltuieli indirecte:

Profit:

---

**TOTAL GENERAL**

PROIECTANT:

