

**Execuție lucrări „Extindere și înlocuire rețele de apă,  
canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str.  
Postăvarului, Mioriței, Dunărea, Principatelor Unite”  
(„Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră  
și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței,  
Dunărea”).**

## Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

---

### I.1) Denumire si adrese

#### COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Cod de identificare fiscala: RO 54760; Adresa: Strada: Zamfirescu Duiliu, nr. 3, Sector: -, Judet: Bihor; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410202; Tara: Romania; Persoana de contact: Ioana Veres; Telefon: +40 259436909; Fax: +40 259432576; E-mail: achizitii publice@apaoradea.ro; Adresa internet: (URL) www.apaoradea.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

### I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

### I.6) Activitate principala

Apa

## Sectiunea II: Obiect

---

### Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

#### II.1.1) Titlu

Execuție lucrări „Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea, Principatelor Unite” („Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea”).

Numar referinta: RO 54760/L 34/2022

#### II.1.2) Cod CPV principal

45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

#### II.1.3) Tipul contractului

Lucrari

#### II.1.4) Descrierea succinta

Scopul achiziției constă în execuție lucrări „Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea, Principatelor Unite” („Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea”).

Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, anexat documentației de atribuire.

Durata de implementare a contractului este de 6 (șase) luni, la care se adaugă minim 36 (treizecișase) luni PND, (sau 48/60 luni), perioada de notificare a defectelor (PND).

Entitatea contractantă va răspunde consolidat tuturor solicitărilor de clarificări, solicitate cu cel târziu 8 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

Entitatea contractanta va posta raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari, cu cel târziu 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la nici o solicitare de clarificari dupa expirarea termenului prevazut in anuntul de participare simplificat.

#### II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este împartit în loturi: Nu

## II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Valoare: 3980272,33

Moneda: RON

## Sectiunea II.2 Descriere

### II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

### II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO111 Bihor

**Locul principal de executare:**

str.: Postăvarului, Mioriței, Dunărea din municipiul Oradeastr.: Postăvarului, Mioriței, Dunărea din municipiul Oradea

### II.2.4) Descrierea achizitiei publice

*(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)*

Scopul achiziției constă în execuție lucrări „Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea, Principatelor Unite” („Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea“), situate în mun. Oradea, județul Bihor. Durata de implementare a contractului este de 6 (șase) luni la care se adaugă: minim 36 (treizecișase), sau 48 (patruzecișopt) sau 60 (șaizeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND).

Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, anexat documentației de atribuire.

Situația existentă:

- Str. Postăvarului

În prezent, pe str. Postăvarului din Municipiul Oradea, există rețele hidroedilitare, după cum urmează:

- rețea de alimentare cu apă: - din Fontă, cu Dn 80 mm;  
- din PEHD, cu Dn 110 mm;
- rețea de canalizare menajeră: - din Beton Poli, cu Dn 30/45 cm;  
- din Beton Poli, cu Dn 300 mm;
- rețea de canalizare pluvială: - din Beton, cu Dn 250 mm;  
- din Beton, cu Dn 300 mm.

- Str. Mioriței

În prezent, pe str. Mioriței din Municipiul Oradea, există rețele hidroedilitare, după cum urmează:

- rețea de alimentare cu apă din Fontă, cu Dn 80 mm;
- rețea de canalizare menajeră din Beton, cu Dn 300 mm;
- rețea de canalizare pluvială din Beton, cu Dn 30/45 cm.

- Str. Dunărea

În prezent, pe str. Dunărea din Municipiul Oradea, există rețele hidroedilitare, după cum urmează:

- rețea de alimentare cu apă - din Fontă, cu Dn 100 mm;  
- din PEHD, cu Dn 110 mm;
- rețea de canalizare menajeră din Beton, cu Dn 30/45 cm;
- rețea de canalizare pluvială - din Beton, cu Dn 300 mm.  
- din Beton, cu Dn 500 mm.  
- din Beton, cu Dn 30/45 cm.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției aprobați de Consiliul Local al mun. Oradea. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

STRADA POSTĂVARULUI

Indicatori tehnici :

ÎNLOCUIRE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ:

- înlocuire rețea de alimentare cu apă, cu rețea din PEHD, PE100, PN10, SDR17, cu Dn 110 mm, în lungime totală L = 172 m;
- 21 buc. brașamente individuale din PEHD, cu Dn 25 mm (18 buc.), cu Dn 32 mm (2 buc.), respectiv cu Dn 63 mm (1 buc.), complet echipate;
- 3 buc. hidranți subterani, cu Dn 80 mm.

ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ:

- înlocuire rețea de canalizare pluvială gravitațională, cu conducta din PVC SN 8, cu Dn 315 mm, în lungime totală L = 172 m;
- 7 buc. cămine de vizitare, din PP, prefabricate, cu Dn 1000 mm;

- 21 buc. racorduri individuale, din PVC SN 8, cu Dn 160 mm, cu cămin de racord din PVC sau PP, cu Dn 315 mm;
- 10 buc. guri de scurgere, din material plastic, cu Dn 400 mm. Racordul gurilor de scurgere la colectorul pluvial, se va realiza din PVC SN 8, cu Dn 160 mm.

Pe str. Postăvarului din Municipiul Oradea, se propune realizarea următoarelor lucrări:

- Înlocuire rețea de alimentare apă, inclusiv brașamente individuale;
- Înlocuire rețea de canalizare pluvială, inclusiv racorduri individuale și guri de scurgere.

#### STRADA MIORIȚEI

Indicatori tehnici:

##### ÎNLOCUIRE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ:

- înlocuire rețea de alimentare cu apă, cu rețea din PEHD, PE100, PN10, SDR17, cu Dn 110 mm, în lungime totală L = 374 m;
- 42 buc. brașamente individuale din PEHD, cu Dn 25 mm, complet echipate;
- 5 buc. hidranți subterani, cu Dn 80 mm.

##### ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ:

- înlocuire rețea de canalizare menajeră gravitațională, cu conducta din PP KG SN 10, cu Dn 300 mm, în lungime totală L = 336 m;
- 8 buc. cămine de vizitare, din PP, prefabricate, cu Dn 1000 mm;
- 42 buc. racorduri individuale, din PP KG, SN10, cu Dn 200 mm, cu cămin de racord din PVC sau PP, cu Dn 315 mm.

##### ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ:

- înlocuire rețea de canalizare pluvială gravitațională, astfel: cu conducta din PP KG, SN10, cu Dn 300 mm, în lungime de L = 100 m; cu conducta din PP KG, SN10, cu Dn 400 mm, în lungime de L = 150 m; cu conducta din PP KG, SN10, cu Dn 500 mm, în lungime de L = 86 m;
- 10 buc. cămine de vizitare, din PP, prefabricate, cu Dn 1000 mm;
- 42 buc. racorduri individuale, din PP KG, SN10, cu Dn 200 mm, cu cămin de racord din PVC sau PP, cu Dn 315 mm;
- 20 buc. guri de scurgere, din material plastic, cu Dn 400 mm. Racordul gurilor de scurgere la colectorul pluvial, se va realiza din PP KG, SN10, cu Dn 200 mm.
- Înlocuire rețea de alimentare cu apă, inclusiv brașamente individuale;
- Înlocuire rețea de canalizare menajeră, inclusiv racorduri individuale;
- Înlocuire rețea de canalizare pluvială, inclusiv racorduri individuale și guri de scurgere.

#### STRADA DUNĂREA

Indicatori tehnici :

##### ÎNLOCUIRE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ:

- înlocuire rețea de alimentare cu apă, cu rețea din PEHD, PE100, PN10, SDR17, cu Dn 110 mm, în lungime totală L = 251 m;
- 10 buc. brașamente individuale din PEHD, cu Dn 25 mm (1 buc.), cu Dn 32 mm (3 buc.), cu Dn 50 mm (2 buc.), cu Dn 63 mm (2 buc.), cu Dn 110 (2 buc.) complet echipate;
- 3 buc. hidranți subterani, cu Dn 80 mm.

##### ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ:

- înlocuire rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP KG, SN10, cu Dn 300 mm, în lungime totală L = 488 m;
- 11 buc. cămine de vizitare, din PP, prefabricate, cu Dn 1000 mm;
- 20 buc. racorduri individuale, din PP KG, SN 10, cu Dn 200 mm, cu cămin de racord din PVC sau PP, cu Dn 315 mm.

##### ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ:

- înlocuire rețea de canalizare pluvială gravitațională, în lungime totală L = 481 m, cu conducta din PP KG, SN10, cu Dn 300 mm, cu lungimea L = 33 m; cu Dn 400 mm, cu lungimea L = 80,00 m; cu Dn 500 mm, cu lungimea L = 158,00 m; cu Dn 600 mm, cu lungimea L = 90,00 m; cu Dn 800 mm, cu lungimea L = 98,00 m; cu Dn 1000 mm, cu lungimea L = 22,00 m;
- 16 buc. cămine de vizitare, din beton, prefabricate, cu Dn 1000 mm (10 buc.), cu Dn 1200 mm (4 buc.), respectiv cu Dn 1500 mm (2 buc.);
- 20 buc. racorduri individuale, din PP KG, SN10, cu Dn 200 mm, cu cămin de racord din PVC sau PP, cu Dn 315 mm;
- 16 buc. guri de scurgere, din material plastic, cu Dn 400 mm. Racordul gurilor de scurgere la colectorul pluvial, se va realiza din PP KG, SN10, cu Dn 200 mm.

Valoarea estimată (fără TVA) a contractului este: 4.744.937,08 lei fără TVA.

Având în vedere natura și complexitatea obiectului contractului supus prezentei proceduri achizitorul apreciază că, este necesară demonstrarea de către ofertanți a potențialului tehnic și financiar de care dispun, care va reflecta posibilitatea concretă a acestora de a îndeplini contractul, fiind interesată în a se convinge asupra faptului că, operatorul economic care va fi declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire a contractului, poate susține din punct de vedere financiar realizarea contractului și are capacitatea, din punct de vedere tehnic, de a-și îndeplini obligațiile contractuale asumate, motiv pentru care se impune stabilirea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară și la capacitatea tehnică și/sau profesională.

Sursa de finanțare a prezentei achiziții publice va fi asigurată integral din surse IID CAO.

Valoarea estimată a fost prevăzută și stabilită de proiectantul lucrării, prin devizul general al proiectului tehnic și aprobată în comisia tehnică a entității contractante.

Valoarea estimată (C+M): 4.744.937,08 lei fără TVA, cuprinde:

Cap. 4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază : Construcții-Instalații = 4.651.899,10 lei fără TVA

Cap. 5.1 Alte cheltuieli: Organizarea de șantier = 93.037,98 lei fără TVA.

## Sectiunea IV: Procedura

---

### IV.1) Descriere

#### IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificata

#### IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

#### IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

#### IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

## Sectiunea V: Atribuirea contractului

---

Se atribuie un contract/un lot: Da

### V.2) Atribuirea contractului

**„Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea, Principatelor Unite” („Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea”**

#### V.2.1) Numarul si data incheierii contractului

39596 / 19.10.2022

#### V.2.2) Informatii privind ofertele

Numarul de oferte primite: 2

Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1

Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

#### V.2.3) Numele si adresa contractantului

**DUMEXIM**

Cod de identificare fiscala: RO 16057895; Adresa: Strada General Magheru, Nr. 23; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410605; Tara: Romania; Telefon: +40 0720144061; Fax: +40 0359190047; E-mail: licitatii@dumexim.ro, tehnici@dumexim.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

#### V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 4744937,08

Valoarea totala a contractului/lotului: 3980272,33

Moneda: RON

#### V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

## Sectiunea VI: Informatii complementare

---

### VI.3) Informatii suplimentare

Operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori) depun oferta, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice pe SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 129 – alin. (2) din HG 394/2016, completeaza DUAE numai pe SEAP. Pentru a vizualiza fisierele semnate electronic instalati programul shellSAFE Verify din urmatoarea locatie: <http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download>. Necompletare/Neincarcarea DUAE si/sau a Propunerii Tehnice si/sau a Propunerii Financiare, documente care fac parte integranta din oferta, conduce la respingerea ofertei. Toate certif. si doc. emise in alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba romana. Solicitarile de clarif. ale posibilor ofertanti, cu respectarea art. 78 alin. (1) si art. 173 din Legea nr. 99/2016, se vor adresa pâna cel târziu cu 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in mod exclusiv in SEAP, iar raspunsul consolidat la acestea va fi publicat in SEAP cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, cu respectarea art 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, la Listă clarificări, Notificări și Decizii din cadrul anuntului de participare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Solicitări de clarificări/intrebări/comunicări". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarif. si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la nici o solicitare de clarificari dupa expirarea termenului prevazut mai sus.

## VI.4) Proceduri de contestare

### VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

#### Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

### VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

### VI.4.3) Procedura de contestare

#### Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. 1, lit.b) din Legea nr. 101/2016

### VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

-

### VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

### VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

### VI.4.7) Procedura verificata ANAP

Nu

### VI.5) Data expedierii prezentului anunt

24.10.2022