

**„ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI
PLUVIALĂ PE BULEVARDUL ȘTEFAN CEL MARE ȘI STR.
MILCOVULUI, MUNICIPIUL ORADEA”.**

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Cod de identificare fiscala: RO 54760; Adresa: Strada: Zamfirescu Duiliu, nr. 3, Sector: -, Judet: Bihor; Tipul juridic al cumparatorului: Autoritate locală; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410202; Tara: Romania; Persoana de contact: IOANA SIMU; Telefon: +40 259436934; Fax: +40 259432576; E-mail: achizitii publice@apaoradea.ro; Adresa internet: (URL) https://www.apaoradea.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.6) Activitate principala

Apă

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

„ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ PE BULEVARDUL ȘTEFAN CEL MARE ȘI STR. MILCOVULUI, MUNICIPIUL ORADEA”.

Numar referinta: RO 54760/L4/2025

II.1.2) Cod CPV principal

45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta

Scopul achiziției constă în execuție lucrări de înlocuire rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str.: Bulevardul Stefan cel Mare si str. Milcovului, Municipiul Oradea

Durata de implementare a contractului este de 5 (cinci) luni, la care se adaugă: minim 36 (treizecișase) luni sau 48 (patruzecișopt) sau 60 (șaizeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND).

Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic si caietului de sarcini anexate documentației de atribuire.

Ofertantii au dreptul de a solicita clarificari asupra documentatiei de atribuire pana cel târziu cu 7 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

Entitatea contractanta va posta raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari, cu cel târziu 5 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la nici o solicitare de clarificari dupa expirarea termenului prevazut mai sus.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. Fiecare operator economic interesat va transmite entității contractante (în atenția Compartimentului Tehnic-GIS-Proiectare), până cu cel târziu cu 7 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, o Scrisoare de intenție privind vizitarea amplasamentelor. Aceasta se va transmite prin e-mail la tehnic@apaoradea.ro si apaoradea@apaoradea.ro. Scrisoarea de intenție va cuprinde numele și datele personale ale participanților la vizită. Reprezentanții operatorilor economici autorizați să participe la vizită vor avea asupra lor împuternicire scrisă și semnată de

reprezentantul legal al operatorului economic și cartea de identitate/bulletin sau pașaport, după caz. Participantii la vizitare a amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuării vizitei. Neindeplinirea acestei cerinte presupune asumarea de catre operatorul economic a consecintelor ce derivă din pregătirea unei oferte defectuoase.

II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este împartit în loturi: Nu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Valoare: 4840403,95

Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO111 Bihor

Locul principal de executare:

Municipiul Oradea Municipiul Oradea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

În cadrul investiției, se vor realiza următoarele lucrări:

1. ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ PE BULEVARDUL ȘTEFAN CEL MARE:

- rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 800 mm, în lungime totală L = 205,0 m.
- rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC SN8, cu Dn 315 mm, în lungime totală L = 109,0 m.
- rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC SN8, cu Dn 250 mm, în lungime totală L = 194,0 m.
- 5 buc. cămine de vizitare prefabricate, din beton, cu Di 1500 mm.
- 4 buc. cămine de vizitare prefabricate, din material plastic, cu Di 1000 mm.
- 5 buc. cămine de vizitare prefabricate, din material plastic, cu Di 800 mm.
- 13 buc. racorduri individuale la canalizarea menajeră proiectată; se vor realiza racorduri individuale, din PVC SN8, cu Dn 160 mm; lungimea totală a racordurilor proiectate este L = 94,0 m.
- 13 buc. cămine de racord prefabricate, din PP/PVC, cu Dn 315 mm.

2. ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE BULEVARDUL ȘTEFAN CEL MARE:

- rețea de canalizare pluvială gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 1000 mm, în lungime totală L = 207,0 m.
- rețea de canalizare pluvială gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 800 mm, în lungime totală L = 387,0 m.
- 13 buc. cămine de vizitare prefabricate, din beton, cu Di 1500 mm.
- 11 buc. racorduri individuale la canalizarea pluvială proiectată; se vor realiza racorduri individuale, din PVC SN8, cu Dn 200 mm; lungimea totală a racordurilor proiectate este L = 100,0 m.
- 11 buc. cămine de racord prefabricate, din PP/PVC, cu Dn 400 mm.
- 22 buc. racorduri la canalizarea pluvială proiectată pentru preluarea burlanelor, din PVC SN8, cu Dn 160 mm, cu lungimea totală L = 176,0 m.
- 10 buc. guri de scurgere cu sifon și depozit, din material plastic, cu Dn 400 mm.
- racorduri pentru guri de scurgere, din PVC SN8, cu Dn 200 mm, în lungime totală L = 35,0 m.

3. ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ PE STRADA MILCOVULUI:

- rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 800 mm, în lungime totală L = 231,0 m.
- rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC SN8, cu Dn 315 mm, în lungime totală L = 8,0 m.
- 7 buc. cămine de vizitare prefabricate, din beton, cu Di 1500 mm.
- 1 buc. cămin de vizitare prefabricat, din material plastic, cu Di 1000 mm.
- 11 buc. racorduri individuale la canalizarea menajeră proiectată; se vor realiza racorduri individuale, din PVC SN8, cu Dn 160 mm; lungimea totală a racordurilor proiectate este L = 67,0 m.
- 11 buc. cămine de racord prefabricate, din PP/PVC, cu Dn 315 mm.

4. ÎNLOCUIRE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRADA MILCOVULUI:

- rețea de canalizare pluvială gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 800 mm, în lungime totală L = 72,0 m.
- rețea de canalizare pluvială gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 600 mm, în lungime totală L = 154,0 m.
- rețea de canalizare pluvială gravitațională, din PVC SN8, cu Dn 315 mm, în lungime totală L = 155,0 m.
- 5 buc. cămine de vizitare prefabricate, din beton, cu Di 1500 mm.

- 6 buc. cămin de vizitare prefabricat, din material plastic, cu Di 800 mm.
- 15 buc. racorduri individuale la canalizarea pluvială proiectată; se vor realiza racorduri individuale, din PVC SN8, cu Dn 200 mm; lungimea totală a racordurilor proiectate este L = 133,0 m.
- 15 buc. cămine de racord prefabricate, din PP/PVC, cu Dn 400 mm.
- 30 buc. racorduri la canalizarea pluvială proiectată pentru preluarea burlanelor, din PVC SN8, cu Dn 160 mm, cu lungimea totală L = 240,0 m.
- 24 buc. guri de scurgere cu sifon și depozit, din material plastic, cu Dn 400 mm.
- racorduri pentru guri de scurgere, din PVC SN8, cu Dn 200 mm, în lungime totală L = 146,0 m.

NOTĂ: etape de respectat OBLIGATORIU în faza de execuție:

- etapa I se vor realiza lucrarile de inlocuire retea de canalizare menajera aferenta strazii Milcovului
- etapa II se vor realiza lucrarile de inlocuire retea de canalizare menajera aferenta strazii Stefan cel Mare
- etapa III se vor realiza lucrarile de inlocuire retea de canalizare pluviala aferenta strazii Milcovului
- etapa IV se vor realiza lucrarile de inlocuire retea de canalizare pluviala aferenta strazii Stefan cel Mare.

În acest sens ofertantii vor prezenta în oferta tehnica graficul Gantt.

Pe toată perioada execuției lucrărilor (inclusiv în cazul suspendării acestora), se va asigura funcționarea rețelelor existente la parametrii normali.

Executantul își va organiza lucrarile în funcție de experiența și tehnologia proprie conform ofertei tehnice și a graficului de execuție (Grafic Gantt) din cadrul ofertei depuse.

Durata contractului este de 5 (cinci) luni de la ordinul scris al achizitorului, la care se adaugă minim 36 (treizecisisaizeci) luni perioada de garanție, cu respectarea graficului de execuție actualizat.

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: Da

V.2) Atribuirea contractului

EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE BULEVARDUL STEFAN CEL MARE SI STR. MILCOVULUI, MUNICIPIUL ORADEA

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului

34255 / 08.08.2025

V.2.2) Informatii privind ofertele

Numarul de oferte primite: 2

Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1

Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului**DRUM ASFALT**

Cod de identificare fiscala: RO22519077; Adresa: Strada Borsului, Nr. 14/A; Tipul juridic al cumparatorului: -Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410270; Tara: Romania; Telefon: +40 359421330; Fax: +40 359421330; E-mail: licitatii@drumasfalt.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 4841080,14

Valoarea totala a contractului/lotului: 4840403,95

Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.3) Informatii suplimentare

Operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori) depun oferta, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice pe SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 129 – alin. (2) din HG 394/2016, completeaza DUAE numai pe SEAP. Pentru a vizualiza fisierele semnate electronic instalati programul shellSAFE Verify din urmatoarea locatie: <http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download>. Necompletare/Neincarcarea Garanției de participare, DUAE si a Propunerii Tehnice si a Propunerii Financiare, documente care fac parte integranta din oferta, conduce la respingerea ofertei. Toate certif. si doc. emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba romana. Solicitarile de clarif. ale posibilor ofertanti, cu respectarea art. 78 alin. (1) si art. 173 din Legea nr. 99/2016, se vor adresa până cel târziu cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, în mod exclusiv în SEAP, iar raspunsul consolidat la acestea va fi publicat în SEAP cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, cu respectarea art 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, la Listă clarificări, Notificări și Decizii din cadrul anuntului de participare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, în SEAP la Sectiunea "Solicitații de clarificări/întrebări/comunicări". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarif. si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral în sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la nici o solicitare de clarificari dupa expirarea termenului prevazut mai sus.

"Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

VI.4) Proceduri de contestare**VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor****Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor**

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Tipul juridic al cumparatorului: Autoritate guvernamentala centrala; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642; E-mail: office@cncs.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cncs.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

VI.4.3) Procedura de contestare**Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:**

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. 1, lit.b) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

-

VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNCS aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP

Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

11.08.2025